

德江县民族中医院药膳阁基础设施 工程
施建设项目

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖填方厚度:±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式:机械平整	m ²	100			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖掘方式:机械开挖 4. 弃土:不装车,就地堆放	m ³	24.38			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖掘方式:机械开挖 4. 弃土:不装车,就地堆放	m ³	12.96			
4	010103001001	回填方	1. 填土方式:人工槽、坑夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 密实度要求:压实系数≥0.94	m ³	30.11			
5	010401001002	砖基础	1. 品种规格:页岩实心砖240mm*115mm*53mm 2. 砂浆强度:M5.0水泥砂浆	m ³	5.36			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.91			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	6.4			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.6			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:Φ12, III级钢	t	0.299			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.114			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:垫板 2. 规格:8厚	t	0.093			
12	010516001001	螺栓	1. 钢材种类:锚栓 2. 规格:M24	t	0.125			
本页小计								

注：为记取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施
建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种:热镀锌方管 钢柱150*150*4mm方管, Q355B 2. 单根柱质量:3t以内 3. 高度:20m以内	t	0.515			
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型:预制钢梁150*150*4mm方管, Q355B 2. 单榀质量:≤1.5t 3. 安装方式:安装	t	2.354			
15	010606002001	钢檩条（屋面）	1. 类型:檩条 2. 品种:50*4方管, Q355B 3. 单根质量:1.5t以内	t	5.585			
16	010606002002	钢檩条（墙）	1. 类型:檩条 2. 品种:100*4方管, Q355B 3. 单根质量:1.5t以内 4. 除锈:在制作前钢材表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理, 除锈等级要求达到Sa2 1/2 级标准 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	0.837			
17	010606011002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:不锈钢板 2. 漏斗、天沟形式:U型500*500	m	20			
18	010902004002	屋面排水管	1. 水管品种:塑料排水管 2. 规格:DN100mm 3. 连接方式:热熔连接	m	7			
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称:成品断桥铝合金窗 2. 玻璃厚度:5+9A+5 白玻 3. 五金配件:含一切安装所需的五金配件	m ²	24			
20	010804001001	仿古木大门	1. 门代号及洞口尺寸:3*3 2. 门框、扇材质:仿古木门	m ²	9			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶名称:桑拉板吊顶 2. 吊顶类型:平级吊顶非上人 3. 龙骨做法:1200*600 U型轻钢龙骨 4. 面层:桑拉板面板	m2	100			
22	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:防腐木饰面板 2. 外墙喷聚氨酯漆:颜色由甲方指定	m2	72			
23	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:桑拉板饰面板	m2	72			
24	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm木工板（两侧） 3. 面层材料品种、规格、颜色:桑拉板（两侧） 4. 醇酸清漆:二遍	m2	35			
25	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:桑拉板 4. 醇酸清漆:二遍	m2	35			
26	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:琉璃瓦	m2	163.56			
27	011104002001	竹、木（复合）地板	长条木地板楼面 1. 防腐木地板 2. 主龙骨150*150*4方管，间距4m 3. 次龙骨100*4方管，间距600mm 4. 20厚1：2水泥砂浆抹平 5. 素水泥浆一道 6. 100厚C15混凝土 7. 100厚碎石垫层 8. 原土夯实	m2	100			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施建设项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	011501001002	柜台	1. 台柜规格:3000mm（长）×900mm（高）×550mm（深） 2. 材料规格:40×40×1.5镀锌方管骨架，15mm胶合板基层，20mm大理石台面，立面及侧面10mm烤漆板	m	3			
29	010507001001	散水、坡道	1. 名称:混凝土散水 2. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土，宽出面层100 4. 素土夯实，向外坡3%~5%	m2	30			
30	010401014001	砖地沟	1. 名称:砖排水沟 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 垫层:煤矸石实心砖120mm厚 4. 墙体、墙厚:煤矸石实心砖砌筑120mm厚 5. 砂浆强度级:M5.0水泥砂浆 6. 其他:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面 7. 300*600水篦子 8. 沟槽开挖回填	m	30			
31	2.1			项	1			
32	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 2. 檐口高度:3.2m	m2	100			
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 ≤1m3	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:三、四类土 2. 挖填方厚度:±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式:机械平整	m2	100			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖掘方式:机械开挖 4. 弃土:不装车,就地堆放	m3	24.38			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖掘方式:机械开挖 4. 弃土:不装车,就地堆放	m3	12.96			
4	010103001001	回填方	1. 填土方式:人工槽、坑夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 密实度要求:压实系数≥0.94	m3	30.11			
		砌体工程						
5	010401001002	砖基础	1. 品种规格:页岩实心砖240mm*115mm*53mm 2. 砂浆强度:M5.0水泥砂浆	m3	5.36			
		钢筋混凝土结构工程						
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.91			
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	6.4			
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.6			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:Φ12, III级钢	t	0.299			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施
施建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢HPB300 直径≤10mm	t	0.114			
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:垫板 2. 规格:8厚	t	0.093			
12	010516001001	螺栓	1. 钢材种类:锚栓 2. 规格:M24	t	0.125			
		钢结构工程						
13	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种:热镀锌方管 钢柱150*150*4mm方管,Q355B 2. 单根柱质量:3t以内 3. 高度:20m以内	t	0.515			
14	010604001001	钢梁	1. 梁类型:预制钢梁150*150*4mm方管,Q355B 2. 单榀质量:≤1.5t 3. 安装方式:安装	t	2.354			
15	010606002001	钢檩条（屋面）	1. 类型:檩条 2. 品种:50*4方管,Q355B 3. 单根质量:1.5t以内	t	5.585			
16	010606002002	钢檩条（墙）	1. 类型:檩条 2. 品种:100*4方管,Q355B 3. 单根质量:1.5t以内 4. 除锈:在制作前钢材表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理,除锈等级要求达到Sa2 1/2 级标准 5. 其他:钢构件运输、拼装、安装到位	t	0.837			
17	010606011002	钢板天沟	1. 钢材品种、规格:不锈钢板 2. 漏斗、天沟形式:U型500*500	m	20			
18	010902004002	屋面排水管	1. 水管品种:塑料排水管 2. 规格:DN100mm 3. 连接方式:热熔连接	m	7			
		装饰装修工程						
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施
施工建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 名称：成品断桥铝合金窗 2. 玻璃厚度：5+9A+5 白玻 3. 五金配件：含一切安装所需的五金配件	m2	24			
20	010804001001	仿古木大门	1. 门代号及洞口尺寸：3*3 2. 门框、扇材质：仿古木门	m2	9			
21	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶名称：桑拉板吊顶 2. 吊顶类型：平级吊顶不上人 3. 龙骨做法：1200*600 U型轻钢龙骨 4. 面层：桑拉板面板	m2	100			
22	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：防腐木饰面板 2. 外墙喷聚氨酯漆：颜色由甲方指定	m2	72			
23	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：桑拉板饰面板	m2	72			
24	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm木工板（两侧） 3. 面层材料品种、规格、颜色：桑拉板（两侧） 4. 醇酸清漆：二遍	m2	35			
25	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格：12mm木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色：桑拉板 4. 醇酸清漆：二遍	m2	35			
26	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：琉璃瓦	m2	163.56			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	011104002001	竹、木（复合）地板	长条木地板楼面 1. 防腐木地板 2. 主龙骨150*150*4方管，间距4m 3. 次龙骨100*4方管，间距600mm 4. 20厚1：2水泥砂浆抹平 5. 素水泥浆一道 6. 100厚C15混凝土 7. 100厚碎石垫层 8. 原土夯实	m ²	100			
28	011501001002	柜台	1. 台柜规格:3000mm（长）×900mm（高）×550mm（深） 2. 材料规格:40×40×1.5镀锌方管骨架，15mm胶合板基层，20mm大理石台面，立面及侧面10mm烤漆板	m	3			
		其他工程						
29	010507001001	散水、坡道	1. 名称:混凝土散水 2. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土，宽出面层100 4. 素土夯实，向外坡3%~5%	m ²	30			
30	010401014001	砖地沟	1. 名称:砖排水沟 2. 截面尺寸:300*300mm 3. 垫层:煤矸石实心砖120mm厚 4. 墙体、墙厚:煤矸石实心砖砌筑120mm厚 5. 砂浆强度级:M5.0水泥砂浆 6. 其他:20mm厚1:2水泥砂浆掺5%防水剂抹面 7. 300*600水篦子 8. 沟槽开挖回填	m	30			
	2	单价措施项目费						
31	2.1			项	1			
本页小计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：德江县民族中医院药膳阁基础设施建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:钢结构 2. 檐口高度:3.2m	m ²	100			
33	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械名称:履带式挖掘机 ≤1m ³	台次	1			
本页小计								
合 计								

注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。